



Załącznik nr 1

Inwestycja: **CENTRUM TURYSTYCZNO – REKREACYJNE "DOBRA WIDAWA"**  
**WIATA REKREACYJNA**

ul. Sosnowa, Stradomia Wierzchnia dz. nr 706/9, obręb Stradomia Wierzchnia, Gmina Syców

Inwestor: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa  
ul. Wojska Polskiego 67/69 56-400 Oleśnica

**PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA.**

**1. Przeznaczenie i program użytkowy**

Przedmiotem zadania jest budowa parterowej, niepodpiwniczonej wiaty rekreacyjnej. Przewidziano dach płaski – stropodach.

W wiacie przewidziano pomieszczenie kuchni, wspólną toaletę dla kobiet i mężczyzn, która przystosowana jest również dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie gospodarcze, oraz zadaszoną część wiaty.

**2. Charakterystyczne parametry techniczne**

- szerokość 7,00 m
- długość 18,00 m
- od posadzki do stropu 3,00m

**3. Opis rozwiązań techniczno-materiałowych**

WIATA REKREACYJNA część budowlana:

- posadowienie – ławy fundamentowe żelbetowe;
- ściany zewnętrzne murowane z bloczków Ytong, ocieplone wełną mineralną usztywnione słupami żelbetowymi i wieńcem żelbetowym;
- strop płaski filigran, ocieplenie styropapa 30 cm z wykonaniem spadków połączy z zastosowaniem izoklinów ze styropapy;
- pokrycie – papa zgrzewalna;
- rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej;
- elewacja – system na wełnie mineralnej fasadowej z wykonaniem tynku cienkowarstwowego, z drewnianymi ozdobnymi elementami wykończeniowymi elewacji, drewnianą konstrukcją pergoli oraz stolarka okienna HS szerokość stolarki około 12 mb wysokość około 3m;
- ściany wygradzające pomieszczenia kuchni toalety, pom. gospodarczego murowane (tynki, malowanie, w toalecie i kuchni płytki ceramiczne, dodatkowo dwie ściany wiaty wyłożone deską elewacyjną i sztuczną zielenią);
- posadzki na gruncie z warstwą ocieplającą i izolacja wyłożona płytką tarasową – toaleta, kuchnia, pom. gospodarcze płytki gres;
- zadaszona część wiaty – posadzka z płyt betonowych gruncie (na podbudowie z kruszywa, podkładzie z ubitych materiałów sypkich z warstwą ocieplającą ze styropianu)



#### 4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych z doprowadzeniem z istniejącego budynku
- Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego,
- montaż 3 klimatyzatorów z możliwością grzania.
- montaż grzejników elektrycznych , toaleta, pomieszczenie gospodarcze, wiata, kuchnia

#### 5. INSTALACJE SANITARNE

- instalacja wod-kan z doprowadzeniem z istniejącego budynku Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego;
- montaż wentylacji wraz z centralą w kuchni;
- biały montaż.

#### 6. WYPOSAŻENIE KUCHNI

- Wyposażenie kuchni sprzęt AGD (kuchenka indukcyjna 4 palniki, zmywarka „60”, zlew, piekarnik, zabudowa mebli kuchennych).

#### 7. PŁYTA TARASOWA ZEWNĘTRZNA

- posadzka z płyt betonowych tarasowych – duży format na gruncie na podbudowie z kruszywa i podkładzie z ubitych materiałów sypkich około 50 m<sup>2</sup>.